

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подразделение: ООО "Энергомонтаж-Н"
 И.В. Живогляд
 2020 г.

СНТ СН "ВЗЛЕТ"
 И.В. Большакова
 2020 г.

Наименование объекта: наружное электроосвещение СНТ СН "ВЗЛЕТ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево
 Объект №

Локальный сметный расчет № 2
 (Локальная смета)

на наружное электроосвещение СНТ СН "ВЗЛЕТ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево
 Наименование объекта: наружное электроосвещение СНТ СН "ВЗЛЕТ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево

Основание:

Сметная стоимость **590,00** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **138** чел.-ч
 Сметная заработная плата **40,056** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2019 г.

№п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициент пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Освещение


1	M08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	1,35			M08-02-148-01		
		ЗП			95,43	1,00	29,06	3743,81	
		ЭМ			58,69	1,00	8,16	646,53	
		в т.ч. ЗПМ			2,70	1,00	29,06	(105,92)	
		МР			37,74	1,00	8,73	444,78	
		НР от ФОТ	%	95,00				3657,24	
		СП от ФОТ	%	65,00				2502,32	
		ЗТР	чел.-ч	9,92		1,00			13,39
		Всего по позиции						10994,68	8144,21
2	M08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	27			M08-02-363-01		
		ЗП			26,64	1,00	29,06	20902,28	
		ЭМ			159,70	1,00	6,51	27367,39	
		в т.ч. ЗПМ			14,58	1,00	29,06	(11439,76)	
		МР			15,77	1,00	3,49	1486,01	
		НР от ФОТ	%	95,00				30724,94	
		СП от ФОТ	%	65,00				21022,33	
		ЗТР	чел.-ч	2,73		1,00			73,71
		Всего по позиции						101502,95	3759,37
3	M08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	27			M08-02-369-02		
		ЗП			19,64	1,00	29,06	15409,94	
		ЭМ			100,05	1,00	6,54	17666,83	
		в т.ч. ЗПМ			9,32	1,00	29,06	(7312,66)	
		МР			32,34	1,00	10,32	9011,22	
		НР от ФОТ	%	95,00				21586,47	
		СП от ФОТ	%	65,00				14769,69	
		ЗТР	чел.-ч	1,87		1,00			50,49
		Всего по позиции						78444,15	2905,34
		Итого по разделу						190941,78	

Раздел 5. Материалы

4	Цена Поставщика	Зажим для ответвления СТ25	шт.	81	58,90	1,00	1,10	5247,99	
---	-----------------	----------------------------	-----	----	-------	------	------	----------------	--

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Цена Поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2	м	135	28,40	1,00	1,10	4217,40	
6	Цена Поставщика	Светильник светодиодный 120Вт	шт.	27	3125,00	1,00	1,10	92812,50	
7	Цена Поставщика	Кронштейн однорожковый	шт.	27	2975,00	1,00	1,10	88357,50	
8	Цена Поставщика	Провод СИП-2 4x25+35мм2	м	374	95,83	1,00	1,10	39424,46	
9	Цена Поставщика	Провод СИП-2 3x35+54,6+16мм2	м	77	108,33	1,00	1,10	9175,55	
10	Цена Поставщика	Провод СИП-2 4x16+1x25мм2	м	1413	64,41	1,00	1,10	100112,46	
11	Цена Поставщика	Кабель АВВ0Шв 5x16мм2	м	38	128,40	1,00	1,10	5367,12	
12	Цена Поставщика	Кабель АВВ0Шв 5x35мм2	м	195	198,40	1,00	1,10	42556,80	
Итого по разделу								387271,78	
Итого								578213,56	
Итого с понижающим коэффициентом, K=0.851, по согласованию сторон								491666,67	
НДС, %				20,00				98333,33	
Всего								590000,00	

Составил  / инженер-сметчик/Д.А. Камысова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил  / главный инженер/М.П. Пастухов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))